

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

Consolidare de mal din gabioane in loc. Secas

Nr. cap. /subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA	din care C + M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
4	4.1 Constructii si instalatii	220,000.00	220,000.00
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
5	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		220,000.00	220,000.00
Taxa pe valoare adaugata		41,800.00	41,800.00
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		261,800.00	261,800.00

A.B.A Crisuri



Devizul obiectului: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		LEI	LEI	LEI
1	2	3	4	5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml			
TOTAL I - subcap. 4.1				
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale			
TOTAL II - subcap. 4.2				
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6				
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)				

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv			
Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		LEI	LEI
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2.2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
TVA			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte		
Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		LEI
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	
	TVA	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagaz/n. www.deviz.ro.

Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	gabion saltea	gabion saltea 3x4x0.3 m - 25 buc.	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.1	IFI03E1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri : cu otel D=16 mm	kg	1 536.70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.2	IFI04A1	Montarea impletituri de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de : D=2,8 mm	mp	740.25		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.3	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu piatra bruta.	mc	90.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.4	TRA01A99	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 99 km.	tona	136.35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.5	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	tona	136.35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.6	TRI1AA01 F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	136.35		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
1.7	AUT3502A 1	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,71-1,25mc	ora	40.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

2	gabion saltea	gabion 1x1.5 x3 33 buc.	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.1	IFI03E1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri : cu otel D=16 mm	kg	1 364.64		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.2	IFI04A1	Montarea impletitunii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de : D=2,8 mm	mp	623.70		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.3	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu piatra bruta.	mc	148.50		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.4	TRA01A99	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 99 km.	tona	224.97		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.5	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	tona	224.97		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
2.6	TRI1AA01 F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	224.97		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3	gabion saltea	gabion 1x07x3 33 buc.	buc	1.00		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.1	IFI03E1	Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma folosite pentru protejarea lucrarilor dezidarie uscata, gabioane, aparari si consolidari de maluri : cu otel D=16 mm	kg	1 086.10		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.2	IFI04A1	Montarea impletitunii de sarma zincata pe cadrele metalice gata confectionate ale cosurilor folosite pentru protejarea lucrarilor de zidarie uscata, gabioanelor, apararilor si consolidarilor de maluri, cu diametrul sarmei de : D=2,8 mm	mp	401.94		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

3.3	IFB13A1	Umplutura cu piatra bruta pana la 50 kg / buc.sau bolovani de rau la compartimentele lucrarilor in : gabioane cu piatra bruta.	mc	69.30		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.4	TRA01A99	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 99 km.	tona	104.99		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.5	TRB01A11	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 10m	tona	104.99		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		
3.6	TRI1AA01 F1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin tran.pina la 10m rampa sau teren-auto cate	tona	104.99		
				Materiale		
				Manoperă		
				Utilaje		
				Transporturi		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe					

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.25%					

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe					
Cheltuieli indirecte	12.00%				
Profit	8.00%				

Total Deviz (fără TVA)	
------------------------	--

Total General (fără TVA)	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (LEI)	

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Executant: ABA CRISURI

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	UM	Preț LEI	Preț total LEI	Greutate (t)	Cost transport LEI
1	2000169	Otel beton profil neted OB 37-1 K stas 438 D = 14mm	4 107.06	kg			4.11	
2	2201256	Piatra bruta sortata r.magmatice < 50kg/buc.	307.80	mc			461.70	
3	2005030	Plasa sirma zincata ochi patrat 50,0 x2,8 x1500 s 2543	3 807.26	kg			3.81	
4	3803207	Sarma moale obisnuita D = 2 mm, OL 32, s 889	187.41	kg			0.19	
5	3805449	Sarma moale zincata D = 4 OL 32 s 889	52.98	kg			0.05	
TOTAL LEI:								
Greutate (t):								469.85

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Executant: ABA CRISURI

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	11021	Fascinar categoria a II-a	492.48		
2	11011	Fascinar categoria I	492.48		
3	11121	Fierar beton categoria a II-a	647.62		
4	11131	Fierar beton categoria a III-a	119.62		
5	11111	Fierar beton categoria I	239.25		
6	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	321.75		
7	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	209.84		
Ore (h):			2 523.04		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Executant: ABA CRISURI

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții

Nr.	Simbol	Nume	Cantitate	Preț LEI	Preț total LEI
1	3502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.71-1.25mc	40.00		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

Executant: ABA CRISURI

Obiectivul: Consolidare mal din gabioane in loc.Secas 100 ml

Lista cuprinzând costurile privind transporturile

Nr.	Simbol	Nume	Tone	Preț LEI	Preț total LEI
1	8888988	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 99 km	466.31		
TOTAL LEI:					

Raport generat cu programul Deviz 360 creat de Softmagazin. www.deviz.ro.

001 : 100

