

**Centralizatorul
cheltuielilor pe obiectiv**

"REGULARIZARE CRISUL NEGRU MAL DREP LA FINIS"

Nr. cap. /subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusiv TVA	din care C + M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
4	4.1 Constructii si instalatii	252,100.84	252,100.84
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
5	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00
	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		252,100.84	252,100.84
Taxa pe valoare adaugata		47,899.16	47,899.16
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		300,000.00	300,000.00

A.B.A Crisuri



Beneficiar: Administratia Bazinala de Apa Crisuri
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Lucrari afectate - calamitati 2021
 Obiectul: 2 Consolidari de mal cu anrocament
 Stadiul fizic: Dev01 Regularizare Crisul Negru mal drept la Finis

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC04A21 - Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 MC,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant argilos inmuait cu apa,descarcare in depozite teren catg 1 in conditiile gospodarii apelor	mc	9,150.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	IFE02C1 - Fascine confectionate din nuiele D = 2-5 CM, gata taiate avand diametrul de : 30 CM	m	1,800.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	IFE13A11 - Scufundarea in amplasament a saltelelor din fascine din nuiele prin lestars executata manual cu piatra bruta sau bolovani de rau pana la 20 Kg / buc , la lucrari pe cursuri de apa, exclusiv dunarea, la adancimi: pana la 1 M, cu mijloace de executie si transport obisnuit lucrarilor de uscat cu grosimea saltelei de 0,45 M, lestars cu bolovani.	mp	540.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	1,181.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	IFB05A1-fundatie - Anrocamente din piatra bruta 51-1000 Kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu: excavator pe senile si echipament de macara	mc	290.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	IFB05A1-prismanrocamente - Anrocamente din piatra bruta 51-1000 Kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu: excavator pe senile si echipament de macara	mc	405.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	TSH09A01> - Protejarea terasamentelor, cu panza netesuta, pe interiorul drenurilor ca filtru invers	mp	1,350.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	264.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	IFB09D3 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 20 CM din pietris	mp	810.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	3502 - Excavator pe senile cu O cupa cu motor termic 0,71-1,25MC	ora	16.00		
11	TRA02A20 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. \$	tona	553.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IFB05A1-pereu - Anrocamente din piatra bruta 51-1000 Kg/buc. in lucrari pe cursuri de apa, executate mecanizat cu: excavator pe senile si echipament de macara	mc	325.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
TVA (19.00%)	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	

**Amonte pod
Scara 1:500**



Legenda

- Anrocament propus
 Nivel apa
 Ax albie
 Pod existent
 Culee pod
 Taluz superior erodat

Suprafata afectata 3000 mp
Lungimea traseului propus 134.18 ml
Volum sapatura 9151 mc
Suprafata piatra zidita 1066.65 mp

