

Lista de cantitati necesara executiei lucrarii

**LUCRARI PENTRU INLATURAREA EFECTELOR CALAMITATILOR NATURALE
PRODUSE IN BAZINUL HIDROGRAFIC CRISUL NEGRU, JUD. BIHOR**

- Ob. 8 Incinta Beius- localitatea Gurani - rest de executat 117 ml

Nr. crt.	Debnunmire	UM	Cantitate
1	Prism din anrocamente	100mc	20.08
2	Geotextil	100 mp	12.61
3	Sapura	100mc	10.37
4	Transport -5 km	100mc	10.37
5	Sistematizare terasamente	100mc	10.37

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000353 Lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in b.h.
Crisul Negru, jud. Bihor
Obiectul: 0004 4 Ob.8 Incinta Beius Loc.Garani
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GJ0006 Prism anrocamente

Categoricia de lucrari: 1607

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	P/U a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara				
001	COMASAT Anrocamente	100 MC.	1.000						

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 IFB05A1 M.C. 100.000

ANROCAMENTE PIATRA BRUTA 51-1000 KG/BUC.

EXECUTATE CU EXCAV. PE SENTILE SI

ECHIPAMENT DE MACARA

** SPCURURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%

>>> componenta 002

001 2201244 M.C. 101.000

PIATRA BRUTA NESCRITATA DE CARIERA PT.

ANROCAMENTE

>>> componenta 003

001 TRAD1A40 TCMA 173.420

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 40 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

CEUTATE	MATERIALE	MANOPEA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
---------	-----------	---------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000353 Lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in b.h.
Crisul Negru, jud. Bihor
Obiectul: 0004 4 Cb.8 Incinta Baius Loc.Gurani
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GJ0005 Geotextil 600 g/mp

Categorii de lucrari: 1607

Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)
Sectiunea tehnica				Sectiunea financiara					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 COMASAT 100 MP. 1.000
Geotextil

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 IFF33B2 [2] MP. 100.000
FILTRU MATERIAL TEXTIL NETESIN.SUPRAF.
INCLINATE AD.5M

>>> componenta 002

001 3270858 MP. 110.000
GEOTEXTIL 600 GR/MP

>>> componenta 003

001 TRI1AC04E3 TONA 0.066
INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE, PESTE 100KG
DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.
PAMPA, TEREN-AUTO CT

>>> componenta 004

001 TRA02A50 TONA 0.066
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 50 KM.

>>> componenta 005

001 TRA02A30 TONA 0.066
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 30 KM.

>>> componenta 006

001 TRIIAC15E3 TONA 0.066
DESCARCARE MAT.GR.C-AMEALATE, PESTE 100KG
DEP.PRIN PURTARE PINA LA 10M, ASEZ.AUTO-
PAPA, TEREN CTG.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Detaliere transporturi:

-Articole TPA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Fomularul F3

Obiectivul: 0353 000000353 Lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in b.h.
Crisul Negru, jud. Bihor
Obiectul: 0004 4 Cb.8 Incinta Beius Loc.Gurani
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GJ0001 Sapatura

Categoria de lucrari: 1607
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt. sau Subcapitol(noma comasata) Denumire	UM	CANTITATEA	FU	MATERIAL	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL	
			a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	(col.3x col.4a) (RON)	(col.3x col.4b) (RON)	(col.3x col.4c) (RON)	(col.3x col.4d) (RON)	(col.5+ 6+7+8) (RON)	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 COMASAT 100 MC. 1.000
Excavatii

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC09E1 100 MC. 0.640
SAP.SUB NIV.APA CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,
2MC PINA LA 2M ADINC.DESCARCARE IN AUT.
TER.CAT.2

>>> componenta 002

001 TSC07B1 100 MC. 0.360
SAP.CU EXC.DRAGL.DE 0,81-1,2 MC IN PAM.
CU UMIDITATE.NATURAL.CU DESC.DEP.TER.
CAT.2

>>> componenta 003

001 TSC26B1 100 MC. 0.430
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

>>> componenta 004

001 TSC27B1 100 MC. 0.860
SPCR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =					
Valoare aferenta utilaje electrice =					

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GRUPELE	MATERIALE	MANOPELA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
---------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

Formularul F3

Obiectivul: 0353 000000353 Lucrari pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in b.h.
Crisul Negru, jud. Bihor
Obiectul: 0004 4 Cb,8 Incinta Baius Loc.Gurani
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta GJ0004 Sistemizare terasamente

Categoria de lucrari: 1607
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Capitol de lucr. crt.	UM sau Subcapitol (norma comasata) Denumire	CANTITATEA	PU a)Material b)Manopera c)Utilaj d)Transport (RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a) (RON)	MANOPERA (col.3x col.4b) (RON)	UTILAJ (col.3x col.4c) (RON)	TRANSPORT (col.3x col.4d) (RON)	TOTAL (col.5+ 6+7+8) (RON)	
Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

001 COMASAT 100 MC. 1.000
Sistemizare terasamente

- D E S C R I E R E:

>>> componenta 001

001 TSC26B1 100 MC. 1.200
DISLOC.PAM.DEPOZ.NECOMPAC.CU IMPING.LA
5M CU BULD.PE TRACT.DE 81-180CP.T.CAT.1
SAU 2

>>> componenta 002

001 TSC27B1 100 MC. 1.200
SPOR LA TSC26 PT.IMPINS.PAM.PT.FIECARE
5M IN PLUS CU BULD.PE TR.81-180CP.T.CAT.
1 SAU 2

>>> componenta 003

001 TSD03E1 100 MC. 1.200
IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE
81-180 CP IN STRAT.CU GROS.DE 31-50 CM
TER.CAT.1 SAU 2

>>> componenta 004

001 TSD08B1 100 MC. 1.000
COMPACT.CU UMPLOT.CU COMPACT.PE PNEURI.
AUTOPROP.DE 10,1-16T IN STRAT.DE 15-25CM
GROS IN PAM CCEZ

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =

Valoare aferenta utilaje electrice =

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

FORȚĂ DE MUNCĂ	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER