

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații sediu formație Șimian
 Obiectul: 1 Reparații sediu formație Șimian
 Stadiul fizic: 1 Arhitectura

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IZF09F01^ - Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 100, pentru fatadele exterioare ale cladirilor	mp	124.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	600002990 - Polistiren expandat grosime 200 mm	mp	130.862		
1	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	34.273		
2	RPCN16B%-asimilat - Protejarea muchiilor la pereti cu profil metalic special	m	52.160		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	10843521 - Coltari aluminiu cu plasa	m	17.160		
4	1101771 - profil de incepere	m	35.000		
5	IZF09F01^-asimilat - Izolarea termica a soclului cu placi din polistiren expandat	mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	500002907 - Placa polistiren extrudat XPS (TOP), 10 cm gros.	mp	1.050		
5	3831 - Malaxor pt.adezivi	ora	0.275		
6	CF44A01* - Tencuiala decorativa structurata, din produse minerale uscate, pentru interioare si exterioare, aplicare manuala, granulatie 2,00 mm	mp	124.630		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	8.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2404389 - Placa cesarom glazur.simp. alb 40X 40X 6 C. 1 S7813	mp	8.755		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCT03D1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 MC	mc	1.760		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
9	RPCT10A1 - Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui	mp	339.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
10	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	61.730		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
11	RPCU04A - Demontarea sobelor din placi de teracota pt. incalsau de bucatarie cu plita si cuptor incl curatire	buc	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
12	RPSC05A# - Demontarea unui lavoar de faianta inclusiv accesoriile	BUCAT A	2.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
13	RPSC29A1 - Demontare clos. cu vas fonta cu rezerv .la inaltime	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	RPSC02B1 - Demontare cazi baie fonta fara desfac armaturi	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	RPCT03B1 - Demolarea zidurilor din caramida, in grosime peste 6-7 CM executate cu mortar de vargras, pentru volume peste 1 MC	mc	4.140		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
16	RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	136.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
17	RPCJ18A# - Finisaj cu glet,pe tencuieli interioare drisc,3 mm gros. ,cu pasta ipsos,la pereti si stalpi	MP	339.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
17	7800802 - Glet de ipsos	kg	1,188.040		
18	CN01A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si un strat vopsea lavabila de interior, cu aplicare pe suprafete interioare noi, putin absorbante	mp	339.440		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	CI06E1 - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixau- cu pasta adeziva pe baza de aracet cpmb ;	mp	20.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
19	2400259 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. libra-a	mp	21.000		
20	CG15A01> - Pardoseali din placi de parchet laminat, pentru trafic pietonal/casnic, montate pe suport rigid (dusumea, sapa, mozaic), exclusiv plintele	mp	41.110		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
21	CG05A01> - Montarea plintelor din pvc la pardoselile din parchet, cu accesorii de montaj incluse	m	45.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	47.260		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
22	20019388 - Adeziv flexibil placare ceramica ag 650 flex	kg	237.245		
22	35 - Chit pentru rosturi	kg	47.260		
22	2419328 - Placa gresie mapisa 33.3X33.3 kenya	mp	48.678		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
23	CK20A1-asimilat - Tavane suspendate din cherestea rășinoase fălțuită	mp	24.480		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	8000740 - Cherestea timplarie din rasinoase	mc	1.714		
24	RPCH28A1-asimilat - Ghenă țevi	mp	3.450		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	CO28A1-asimilat - Podea peste grinzi in pod din cherestea rășinoase de 20MM grosime	mp	6.300		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	8000740 - Cherestea timplarie din rasinoase	mc	0.441		
26	CD05J1 - Zidarie din caramida cu gauri verticale tip gvp la constructii executate la O inaltime de 36 - 60 M, cu caramizi format 365X180X138 MM, calitatea a	mc	2.640		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.343		
27	SC04C# - Lavoar semiport, portel san,incl pentru hand,tevi sc pvc,montare pe pedestal	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	2402220 - Lavoar vergina 58X46 ice blue	buc	1.010		
27	2453833 - Pedestal lavoar olympus ice blue	buc	1.010		
27	4203337 - Ventil scurgere lavoar,spalator 1 cu racord S9610	buc	1.000		
27	6700250 - Teava din P.v.C.rigid tip U 40X1,8 stas 6675/2	m	0.300		
27	4202761 - Sifon alama pentru lavoar 1 S 9611	buc	1.000		
28	SC38A1 - Instalatie pentru closet completa,din semiportelan sau portelan sanitar si rezervor de 9 litri	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
28	2442741 - Vas closet orhideea alb cod 79se1402	buc	1.010		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
29	SD03A1 - Baterie amestec. pentru baie,cu dus flexibil,de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri de lemn pe zid. caramida	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
29	4201313 - Baterie per mcda dus par sal lux crom/alb cod 3012	buc	1.000		
30	SB08XB - Sifon de pardoseala din gresie ceramica avind diametrul de 100 MM	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
30	2455168 - Sifon gresie ceramica C1 D = 100	buc	1.000		
31	CK06B01> - Montarea tamplariei din PVC pentru ferestre, la constructii civile, industriale si agricole	mp	8.610		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
32	1000448 - plasa antiinsecte 0,53x1,34	um	1.000		
33	100049 - plasa antiinsecte 0,44*0,55	um	1.000		
34	1000450 - plasa antiinsecte 1,34*0,52	um	1.000		
35	1000451 - plasa antiinsecte 0,95*1,00	um	1.000		
36	CK03D1 - Usi din lemn simple interioare, montate pe ghermele existente interioare sau exterioare din cherestea in doua canaturi, pe toc;	mp	7.070		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
36	2929884 - Usa exterioare din PVC color	mp	7.070		
37	CF01A1 - Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi, executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment marca M10-T in grosime medie de 2 cm, inclusiv schela pe capre;	mp	12.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
37	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030	mc	0.227		
38	CP13B08^ - Montarea buiandrugilor precomprimati cu invelis ceramic de tip Porotherm de lungime de 2,50 m, pentru sustinerea portiunii de zidarie sau a suprabetonarii armate de deasupra ferestrelor si a usilor	buc	6.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
39	RPCT26B1 - Desfacerea invelitorilor din olane, tigle solzi sau profilate cu jghiaburi, asezate pe sipci batute pe astereala sau direct pe capriori, inclusiv desfacerea sipcilor, doliilor, paziilor, sorturilor si racordarii din tabla zincata	mp	156.250		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
40	CE01A1 - Invelitoare din tigla profilata din argila arsa la acoperisuri fara astereala, asezate pe sipci 28x48 mm, inclusiv executarea din tabla zincata a doliilor, paziilor, racordarilor la cosuri	mp	156.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
40	2303004 - Tigla cu jgheab lat.cu 4 cioc C1 405X230X11 S515	buc	2,500.000		
41	IZF05A01> - Montarea foliei anticondens la sisteme de invelitoare	mp	156.250		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
42	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotunde, cu diametrul de 15 CM	m	29.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
43	CE14A1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 mm, inadita prin petrecere pe circa 6 cm si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde, cu D= 15,4 cm	m	19.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	IZF05B02^ - Izolarea termica a acoperisurilor terasa cu vata minerala bazaltica de tip Knauf Insulation Smart Roof Thermal, cu conductivitatea termica de 0,036 W/mK	mp	129.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
44	600000989 - Vata minerala bazaltica Knauf Insulation Smart Roof Thermal cu rezistenta de compresiune la o deformatie de 10% > 50kPa si cu conductivitatea termica de 0,036 W/mK, de dimensiuni 2000x1200x140 mm, pentru izolarea acoperisurilor de tip terasa	mp	135.450		
44	600000944 - Banda de etansare universala Knauf Insulation Homeseal LDS Solifit 1, de dimensiuni 60 mm x 25 m, 25 m/rola	m	129.000		
44	600000943 - Bariera de vapori Knauf Insulation Homeseal LDS 200, la interior, cu strat de aluminiu pentru controlul vaporilor	mp	130.290		
45	RPCH08A1 - Reparatii la elem.de sarp.deteriorate prin platuire crapaturi diagonale coarde *	buc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
46	RPCH08C1 - Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin dublarea capriorilor intre 2 reazeme	m	15.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
47	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	14.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
48	RPCH07C1 - Inlocuirea de elemente de sarpanta deteriorate cu altele noi clesti *	m	8.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
49	RPCH07F1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi talpi	m	5.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
50	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	1.430		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)	
---------------------------------	--

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații sediu formație Șimian
 Obiectul: 1 Reparații sediu formație Șimian
 Stadiul fizic: 2 Instalații termice

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1	5709291 - Radiator din teava de otel pentru baie cu H = 800MM si latimea de 500 MM	buc	1.000		
2	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	5709041 - Radiator din otel tip panou 22- H = 400 si L = 1100	buc	1.000		
3	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	5709080 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1200	buc	1.000		
4	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	5709081 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1300	buc	1.000		
5	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	5709083 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600	buc	1.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	5709085 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2000	buc	1.000		
7	IB06A1# - Radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 MM inclusiv	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	5709086 - Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 2200	buc	1.000		
8	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	4507205 - Robinet coltar dublu reglaj DN 1/2 cod 40050405	buc	7.000		
9	ID01A2 - Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	4507209 - Robinet coltar reglaj retur DN 1/2 cod 40120408	buc	7.000		
10	RPCT09A1 - Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace manuale a fundatiilor si elevatiilor din beton simplu avand dozajul pana la 150 Kg ciment la mc de beton	mc	1.920		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	RPCU08D4 - Strapungeri in zidarie de caramida ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 1001-1600cmp	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	RPCU18A1 - Astuparea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti, dupa montarea conductelor	buc	7.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	IC32D# - Teava din cupru dext=28MM mont.prin sudura la coloane in inst.de inc.centrala	M	26.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	3334226 - Teava sf-cu dur in bare de cite 5 M lungime- 28 X 1.5MM	m	26.260		
13	5904813 - Aliaj de lipit tevi din cupru moale L-sn-cu D=3-3/250GR	kg	0.047		
14	SA14A# - Teava material plastic (pp,pe,pp-R) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,D=16 MM	m	187.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	100018771 - Teava PPR cu diametru 16 mm	m	190.740		
14	2422 - Utilaje diverse	ora	3.796		
15	IC39B1# - Distribuitor, colector din cupru pentru racord. corpurilor aparatelor sau sist .incalz. la Instalatie inc cu tevi din mat. plast. mont perete sau casete cu diametrul 1" pe zid caram	buc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	7318743 - Distribuitor 60x81 - 1 țol - 8 căi	buc	1.000		
15	4204070 - Bratară tevi instalatii apa si gaze 1	buc	2.000		
16	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	2100945 - Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.008		
17	IE01D1 - Efectuare proba etans. la pres. instalatie incalz. centrala,supr totala incalz. a corpurilor este:peste 500 mp.	mp	5.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IE02D1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a instalatie incalz centr,supr. totala. incalz. este: peste 500mp	mp	5.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IE07D1 - Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala cu sup. corp peste 500 mp.	mp	5.840		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
20	IE04B1 - Efectuare proba dilat. -contract. si funct. a cond. de alim aeroterme si baterii cu D: 1 1/4 la 2	m	213.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
21	TRA06A50 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=50 km	tona	2.350		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant