

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Obiectul: 1 Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Stadiul fizic: 1 Infrastructura si suprastructura imprejmuire din placi prefabricate din beton

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC	M CUB	34.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSA01A# - Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00M latime si max.1,50M adincime la santuri,canale..	M CUB	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CC01XD-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat. peste 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	345.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	69.000		
3	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	355.350		
4	CC01XC-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	212.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	53.075		
4	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	218.669		
5	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	33.700		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	33.970		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	CB01C# - Cofraje, din scanduri de rasoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseelor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv	mp	57.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.023		
6	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	5.700		
6	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.627		
6	2900682 - Lemn rot cons rur nec salc L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.086		
7	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	5.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	5.645		
8	RPCS17B+ - Imprejmuiri din elemente prefabricate, beton armat, ax 2,5M :H=2 M, stilpi 2,7M, panou din 4 placi	M	140.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	80.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	TRA06A42 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=42 km	tona	95.130		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	69.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Obiectul: 1 Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Stadiul fizic: 2 Imprejmuire gard din plasa zincata cu stalpi metalici 60x40

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC	M CUB	31.600		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSA01A# - Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00M latime si max.1,50M adincime la santuri,canale..	M CUB	1.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CC01XD-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.peste 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	320.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	64.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	329.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CC01XC-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	197.200		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	31.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	31.550		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CB01C# - Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseelor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv	mp	53.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.021		
6	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	5.300		
6	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.583		
6	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.080		
7	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	5.200		
material:					
manopera:					
utilaj:					
7	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	5.242		
8	CO07A-01% - Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit - pentru montarea panoului gata confectionat	kg	1,480.000		
material:					
manopera:					
transport:					
8	5900815 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E48T superextra 2,5	kg	1.480		
9	CO06B-02% - Imprejm.plasa sarma panouri gard de otel rot.fixatpe stalpi bet arm.pref mont.la 2M h coama 2,05M - pentru utilizarea de stalpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	130.000		
material:					
manopera:					
transport:					
9	2700232 - Panou gard bordurat zincat 2000x2000x3,5mm	buc	66.000		
9	9050000735 - Stalp de gard din otel zincat 60x40x2500mm inclusiv capac pvc	buc	68.000		
9	4833213 - Set clema prindere panou gard bordurat tip 2, 80x8mm	buc	268.000		
10	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	74.500		
material:					
manopera:					
transport:					
11	TRA06A42 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=42 km	tona	88.300		
material:					
manopera:					
transport:					
12	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	3.400		
material:					
manopera:					
transport:					

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu

Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Obiectul: 1 Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Stadiul fizic: 3 Poarta intrare culisabila

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA01A% - Sapaturi manuale de pamant in spatii limitate, taluz V., L=<1M h=<1.5M <20MC, maluri nesprijinite	mc	1.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	CB01A% - Cofraje scanduri rasin de monolitiz plansee,grinzisi diafragme inclusiv sprijinirile	mp	4.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
2	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.008		
2	2903488 - Scind rasin lunga tiv cls a GR=18MM L=3,00M s 942	mc	0.080		
3	CA01A1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pana la 3 MC, inclusiv	mc	2.100		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	2.117		
4	CK13B% - Usi si porti met.glisante sau pliante,un canat in zid cu acces.(roti,sine,balamale,armaturi)cu S>7mp	mp	9.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	5900762 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44T 2,5	kg	1.170		
4	2930621 - Poarta metalica confectionata din profile otel 5500x2000x50mm	buc	1.000		
4	4833214 - Set feronerie poarta culisanta	buc	1.000		
5	CL26A% - Preg.supraf.met. prin curatare cu praf, degresarea intregii supraf.si aplic.strat amorsa	mp	16.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	6103211 - Vopsirea mecanica cu pistolul a materialelor profilate de forma profilului T,	m	102.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	6103211 - Vopsea alchidica confectii metalice	l	10.000		
7	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	2.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Obiectul: 1 Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Stadiul fizic: 4 Garaj din confectii metalice pentru utilaje agricole si autoutilitara

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC	M CUB	18.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	RCSA01A# - Sapatura man.de pamint,in spatii limitate,sub 1,00M latime si max.1,50M adincime la santuri,canale..	M CUB	1.500		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	CC01XD-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.peste 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	206.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	41.380		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	213.107		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
4	CC01XC-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	128.300		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	CA02C1 - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pana la 30 cm inclusiv;	mc	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	18.144		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	CB01C# - Cofraje, din scanduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseelor ciupercei, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale) exclusiv sustinerile, la constructii avand inaltimea pana la 20 M inclusiv	mp	18.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
6	2904042 - Dulap molid-brad cl.a tiv. G = 28-58MM L = 3-3,50M It = 7-15	mc	0.007		
6	5886928 - Cuie cu cap conic tip a 3,0 X 60 S 2111	kg	1.800		
6	2903830 - Scind rasin lunga tiv cls C GR=24MM L=3,00M s 942	mc	0.198		
6	2900668 - Lemn rot cons rur coj fag L min 1M d sub min18CM S4342	mc	0.027		
7	CC01XD-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat. peste 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	108.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
7	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	21.600		
7	2000509 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438, D = 10 MM	kg	111.240		
8	CC01XC-01 - Confectionarea si montarea armaturilor din OB 37 in fund.continue si radier diam. armat. < 8MM - pentru utilizarea otelului beton PC 52	kg	83.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
8	2806616 - Distantier pentru pozitioarea armaturii in beton armat, din mortar ciment	buc	20.850		
8	2000470 - Otel beton profil periodic PC 52 S 438 D= 8MM	kg	85.902		
9	CA01B1 - Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate, socluri cu volum peste 3 MC, precum si in ziduri de sprijin	mc	4.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
9	2100971 - Beton de ciment B 300-BC22,5 stas 3622	mc	4.435		
10	CL29B% - Structura integral metalica inclusiv panee ptr. acop.supr.mari la cladiri la inalt.<35M inclusiv	tona	0.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
	transport:				
10	5900712 - Electrode sud.OL.nealiat S 1125/2 E44C 2,5	kg	0.180		
10	5821203 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	7.650		
10	5821203 - Surub cap hexagonal grosolan M 12X 200 GR. 4.8 S 920	buc	7.650		
10	5841447 - Piulita hexagonale precisa M 12 GR. 5, S 4071	buc	7.650		
10	6301212 - Grinda din profile si otel rotund G = 0,1- 0,5T	kg	859.500		
10	3421528 - Otel patrat lam.cald S 334 OL 37-2 K It = 40	kg	45.000		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
11	CE05B1 - Invelitoare din tabla zincata profilata ondulata sau cutata, panourile fixate cu bolturi impuscate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	98.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	3644857 - Panou cutat zn. ntr.98 1 X 750X2000 OL 34-1N	mp	108.779		
12	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	42.400		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	TRA06A42 - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=42 km	tona	53.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	TRA01A40 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 40 km. \$	tona	1.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Obiectul: 1 Reparații împrejmuire sediu Formația Holod și magazia de apărare
 Stadiul fizic: 5 Drum acces din piatra sparta

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RCSA03A# - Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator) de 0,2-0,4 MC	M CUB	22.500		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	8.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	DA18B1 - Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimite, executat: cu asternere mecanica;	mc	10.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
3	2202019 - Agregate de bazalt concasate 1.0-3.0 MM	kg	10.080		
4	AUT4005 - Compactor static autoprop.,cu rulouri(valturi),R8-14;de 14tf	ORA	3.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
5	TRA01A05P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	51.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
6	TRA01A16 - Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 16 km. \$	tona	30.600		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant