

Beneficiar: ABA CRISURI
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Reparații și amenajări - Sediul str. Ion Bogdan
 Obiectul: 1 Reparații și amenajări - Sediul str. Ion Bogdan
 Stadiul fizic: 1 Reparații

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT29A1 - Desfacerea placajelor, din faianta, gresie si ceramice	mp	134.800		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
2	TRB01A12 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 20M	tona	1.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
3	YC01 - taxa ecologica-moloz	tona	1.700		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
4	RPCJ16A1 - Repararea crapaturilor din tencuielile interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe O latime maxima de 15 CM, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 10-T si gletul de ipsos	m	124.990		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
5	RPCT03A01> - Curatarea tencuielilor interioare la pereti	mp	370.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
6	RPCJ36A1 - Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 MM grosime executat cu pasta de ipsos la pereti si stalpi	mp	450.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
7	CN02A* - Vopsitorii lavabile la interior, aplicate manual, un strat amorsa diluat 1:4 si doua straturi vopsea lavabila de interior(stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2 nediluat), cu aplicare pe suprafete noi mai putin absorbante	mp	1,110.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CI06E1-asimilat - Placaj din faianta la pereti si stalpi placi L) de aceeasi culoare si acelasi format, fixau- cu pasta adeziva pe baza de aracet cpmb ;	mp	107.900		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	2401665 - faianta pentru placaje	mp	113.290		
8	1100552 - chit de rostuit placaje	kg	34.450		
8	1009186 - adeziv gresie de exterior	kg	21.580		
9	CG11A1-asimilat - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrata sau dreptunghiulare de aceias culoare asezate simplu	mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	1100552 - chit de rostuit placaje	kg	13.450		
9	1009186 - adeziv gresie de exterior	kg	5.380		
9	11004921 - gresie antiderapanta de exterior	mp	27.740		
10	CK33A* - Usa PVC avand un singur canat, montata cu dibluri de plastic, cu suprafata tocului pana la 2,5 mp inclusiv, etansarea rosturilor cu spume poliuretaneice si cordoane siliconice	mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat	mp	1.000		
10	500000048 - Dibluri expandabile L= 115 mm	buc	7.000		
10	500002696 - SPUMA POLIURETANICA PENTRU MONTAJ TYTAN	l	0.300		
10	500002647 - Silicon de etansare	l	0.250		
11	CK33A*asimilat - Panouri PVC	mp	1.000		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	500000049 - Dibluri expandabile L= 135 mm	buc	44.100		
11	500002647 - Silicon de etansare	l	1.580		
11	6101572 - Spuma poliuretaneica	kg	1.890		
11	1070498 - Pereti despartitori din tamplarie PVC	mp	6.300		
12	CG02B01> - Pardoseli din parchet lamelar, laminat sau stratificat in incaperi su supr < 25 mp	mp	254.370		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
13	CG05A02> - Montarea plintelor din lemn sau pvc, la pardoselile din parchet	m	215.100		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
14	CK01A* - Fereastră PVC având un singur canat fix, montată la pereți din beton, cu suprafața tocului până la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretanică și etansarea cu spume siliconice	mp	0.360		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
14	500000053 - Fereastră PVC OCHIURI FIXE 60x60 cm	mp	0.360		
15	EE12C1 - Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	55.000		
			material:		
			manopera:		
			transport:		
15	600000220 - Corp de iluminat panel LED 600x600	buc	55.165		
16	TRA02A10 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	27.520		
			material:		
			manopera:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						

TOTAL GENERAL (fara TVA)						

Director

Sef proiect

Ofertant