



Cod: F-AA- 14

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR
Nr. 65 din 03.12.2025

privind proiectul: „Refacere zid de sprijin pe Valea Moneasa,” județul Arad

1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA OBIECTIVULUI

Titularul de proiect: Administrația Bazinală de Apă Crișuri, Municipiul Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 35, județul Bihor

Elaboratorul documentației tehnice de fundamentare:

SELENA ENGINEERING SRL, e-mail: office@senaengineering.ro, str. Grigore Moisil, nr. 42, et. 3, sect. 2, București, societate certificată de Ministerul Apelor și Pădurilor în baza Certificatului de atestare nr. 398/16.05.2024, valabil până la data de 16.05.2027.

Amplasament:

Lucrările propuse se află în bazinul hidrografic al râului Crișul Alb, pe pâraul Moneasa, afluent al pâraului Sebiș.

Cod cadastral cursuri de apă: III.1.33.01.00.00.0 Crișul Alb

Cod corp de apă: RORW3-1-33_B1 - Sebiș - izvor-confluență Vâlcea+Afleuți

2. CARACTERIZAREA ZONEI DE AMPLASARE

Localitatea Moneasa se afla situata la poalele Muntilor Codru-Moma, la o altitudine de 280 m, la o distanta de 102 km față de municipiul Arad și 20 de km față de orașul Sebiș și este strabatută de cursul superior al râului Moneasa.
coordonatele

Elementele si coordonatele de trasare pentru refacere zid L=62 m

Punct	X	Y
A	554488.04	288952.27
V1	554462.57	288955.93
B	554428.17	288941.59

Elementele si coordonatele de trasare pentru consolidare C1, L=20 m

Punct	X	Y
C	554547.72	288960.80
D	554527.89	288963.43

Elementele si coordonatele de trasare pentru supraînălțare mal stâng rigolă, L=26,5 m

Punct	X	Y
B	554428.17	288941.59
E	554443.65	288920.12

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București:

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax: +4 021 312 37 38 / Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat_general_rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Elementele si coordonatele de trasare pentru supraînălțare mal drept rigolă, L=19 m

Punct	X	Y
F	554439.82	288923.07
G	554428.76	288938.53

Valorile debitelor care vor sta la baza dimensionării lucrărilor:

Debitul cu asigurarea de calcul de 5%= 38 mc/s si debitul cu asigurarea de verificare Q1% = 80 mc/s.

Conform Proiectului "**Acumularea nepermanenta pe Valea MONEASA**" din localitatea MONEASA - județul ARAD" - faza PT+CS, întocmit de către S.C. AQUAPROIECT S.A. București, valorile debitelor maxime cu diverse probabilități de depășire, pe Valea Moneasa, stabilite de INMH și confirmate de A.B.A Crisuri în studiul hidrologic, sunt:

Nr. crt.	Secțiune	Localizare, Lungime sector	Qmax 5% reg. natural	Qmax 5% reg. atenuat	Observații
1.	Moneasa am. Conf. Meghiș	loc. Moneasa cca.800 m	56	22	Calculule hidraulice au fost efectuate pe date hidrologice interpolate
2.	Moneasa aval conf. Meghiș - RB3	loc. Moneasa cca.1000 m	62	33	
3.	Moneasa aval RB3- am.conf.r.Fumuri	loc. Moneasa cca.700 m	67	38	

3. SCOPUL PROIECTULUI ȘI ELEMENTE DE CORELARE - COORDONARE

Scopul lucrărilor proiectate îl constituie stabilizarea în plan a Văii Moneasa, pentru punerea în siguranță a terenurilor riverane proprietate privată aflate pe malul drept și stâng.

Elemente de corelare - coordonare:

- Certificat de urbanism nr. 8/14.08.2025 eliberat de Primăria Comunei Moneasa;
- Decizia etapei de evaluare inițială nr. 18820/09.10.2025 emisă de către Agenția Națională pentru Mediu și Aarii Protejate;
- Informare publica a intențiilor privind activitatea propusă, publicată într-un ziar local, conform Ordinului nr. 1044/2005 pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apă, riveranilor și publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, în ziarul local Jurnal Aradean din data de 13 și 20 octombrie
- Informare publica a intențiilor privind activitatea propusă la sediul primăriei Comuna Moneasa nr. 1561/22.10.2025
- Aviz C.T.E. nr. 61/16.09.2021 emis de A.N. "Apele Române";
- Adresa A.N.A.R. nr. AA/29308/29.10.2025 prin care se informează ANMAP-DJM Arad că s-a primit solicitarea pentru emiterea avizului de gospodărire a apelor;
- Adresa A.N.A.R. nr. AA/31573/21.11.2025 prin care se informează ANMAP-DJM Arad că pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.
- Adresa A.N.A.R. nr. AA/31804/24.11.2025 prin care se informează A.N.M.A.P. -DJM Arad că pentru proiectul propus s-a emis proiectul de aviz de gospodărire a apelor.

Considerații privind impactul asupra corpurilor de apă

Având în vedere tipul lucrărilor de reabilitare a unor lucrări existente cât și lungimea **redu**sa a acestora se consideră că nu este necesară elaborarea SEICA.

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. C1C031, București
Centrala Tel: +4 021 311 01 46
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96
Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 2, C.P. C1C018, București
Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Încadrarea în clasa de importanță

Lucrările proiectului în conformitate cu prevederile STAS 4273-83: Construcții hidrotehnice - Încadrarea în clase de importanță, construcțiile din cadrul acestui obiectiv de investiții sunt de clasa de importanță IV.

Situația juridică a terenului:

Amplasamentul pe care se desfășoară lucrările aparține domeniului public al statului și este în administrarea A.N.A.R. prin A.B.A. Crișuri-SHI Chișineu-Criș.

4. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Conform expertizei tehnice de evaluare a stării de siguranță a lucrărilor hidrotehnice pentru obiectivul "Refacere zid de sprijin pe Valea Moneasa - județul Arad", nr. 15/31.05.202, "Situația lucrărilor se prezintă astfel: consolidările de mal s-au prăbușit, afectând lucrările de regularizare și siguranța riveranilor din zonă.

În urma precipitațiilor abundente care au căzut pe teritoriul comunei Moneasa, în anii precedenți s-au înregistrat importante pagube ale gospodăriilor riveranilor comunei Moneasa, ale căilor de comunicații, etc.

Fenomenele cu caracter distructiv care s-au înregistrat pe cursul de apă, fenomene care au afectat construcțiile hidrotehnice existente, fapt pentru care se impun lucrări de reabilitare și de refacere a zidului de sprijin de pe malul drept aval de podul rutier pe o lungime de cca. 62 m.

În cadrul prezentei au fost inventariate construcțiile hidrotehnice și s-au studiat elementele de structura care prezentau degradări la fața văzută.

În urma deplasării pe teren și a evaluării lucrărilor existente, s-a putut observa că pe anumite sectoare construcțiile hidrotehnice sunt degradate impunându-se consolidarea acestora și execuția unor noi lucrări pentru a nu periclita stabilitatea drumului și a caselor din vecinătatea lucrărilor de apărare.

Pe malul drept al Văii Moneasa s-au produs eroziuni ale bazei zidului de sprijin din piatra brută în lungime totală de 50 m, inclusiv a corpului malului pe o lungime de cca. 15 m, care a dus la dislocarea zidului de sprijin pe această lungime. Se menționează că a fost depășită capacitatea de transport a albiei pe lungimea de cca. 50 m amonte și aval de confluența cu un torent care colectează apele din incinta.

Pe malul drept al râului Moneasa s-au produs eroziuni ale bazei taluzului în lungime totală de cca 62 m, din care inclusiv a corpului malului pe o lungime de 60 m, care a dus la dislocarea zidului din piatra brută pe o lungime de 15 m. Se menționează că a fost depășită capacitatea de transport a albiei pe lungimea de 100 m amonte de confluență.

Imediat amonte de confluență cu valea de colectare a apelor de pe versanți pe malul drept, urmare a lovirii parapetului de către viitura de pe râul Moneasa, coroborat cu viitura de pe torent s-a produs prăbușirea zidului de sprijin din piatra brută pe o lungime de 15 m, fiind deversat malul drept și inundate terenurile din zona de confluență.

La confluența cu valea ce colectează apele de pe versanți cu Valea Moneasa a fost avariat zidul de sprijin din piatra brută pe malul drept pe o lungime totală de 15 m.

În aval de confluență viitura compusă a dus la depășirea pe aproape întreaga lungime a cotei superioare a zidului de sprijin.

Pe tot traseul lucrărilor de apărare se constată o coborâre a cotei talvegului natural cu cca. 30 cm, fiind sub cota grinzii de reazem din beton simplu.

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București
Centrala Tel: +4 021 311 01 46
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96
Email: secretariat.gener-ii@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București
Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Pe tot traseul lucrărilor de apărare, grinda de reazem a pereului este deasupra talvegului natural al albiei, pe o lungime de 30 m fiind distrusă, iar pe lungimi variabile este subspalată”.

5. DESCRIEREA LUCRĂRILOR PROIECTATE

Lucrările prevăzute în prezentul proiect sunt:

- Refacere zid de sprijin
- Consolidare de mal
- Risbermă piatră brută
- Supraînălțare rigolă
- Acces proprietăți

*

* *

Urmare a solicitării A.B.A. Crișuri nr. 15674/21.10.2025, a documentației tehnice de fundamentare înregistrate la Administrația Națională „Apele Române” cu nr. 28835/24.10.2025, a Referatului tehnic de specialitate nr. 11/23.10.2025 emis de A.B.A. Crișuri

În temeiul Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea Administrației Naționale „Apele Române” cu modificările și completările ulterioare și al Ordinului nr. 828/2019 al Ministrului apelor și pădurilor privind aprobarea procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizelor de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a conținutului cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, se emite următorul:

AVIZ DE GOSPODĂRIRE A APELOR

privind proiectul: „Refacere zid de sprijin pe Valea Moneasa”, județul Arad

care conform documentației tehnice de fundamentare prezentate cuprinde următoarele lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătura cu apele :

1. Refacere zid de sprijin L= 62,00 m

Dupa demolarea vechii structuri, se trece la executia zidului nou propus.

Secțiunea este constituită dintr-un zid cu înălțimea elevației între 2 - 2,22 m, având:

- fundatia din beton ciclopian
- elevația din zidarie de piatră cu mortar de ciment.
- elevația este trapezoidală cu lățimea la coronament de 0,40 m, taluzul spre mal este vertical și taluzul spre râu este de 5 :1.

În spatele elevației zidului de sprijin pentru drenarea apelor este un filtru invers din piatră spartă și pietriș, cu nisip în grosime de 0,5 m și înălțimea variabila.

Pentru evacuarea apelor din infiltrații se realizează barbacane din țevă P.V.C. cu diametrul de 110 mm, dispuse 1 buc /2 ml zid.

Elementele constructive ale zidului de sprijin sunt:

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București

Centrala Tel: +4 021 311 01 46

Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01

Tel / Fax +4 021 312 37 38 ; Tel: +4 021 311 03 96

Email: secretariat.genera@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București

Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008

Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

- lățimea la coronament	0,50 m;
- înclinarea paramentului aval	5:1;
- înălțimea elevației	2 -2,22 m
- adâncimea fundației	0,80-1,10 m.
- lățime fundație către incinta	0,50 m.
- lățime fundație către pârâu	0,50 m.

2. Consolidare de mal C1 aval pod pe malul stâng L= 20,00 m

Secțiunea este realizată dintr-un zid cu înălțimea elevației 2,60 m, având:

- fundația din beton ciclopian
- elevația din zidărie de piatră cu mortar de ciment.

Elevația este trapezoidală cu lățimea la coronament de 0,40 m, taluzul spre mal este vertical și taluzul spre râu este de 5 :1.

În spatele elevației zidului de sprijin pentru drenarea apelor se realizează un filtru invers din piatră spartă și pietriș cu nisip în grosime de 0,5 m și înălțimea variabilă.

Pentru evacuarea apelor din infiltrații se realizează barbacane din țevă P.V.C. cu diametrul de 110 mm, dispuse 1 buc /2 ml zid.

Elementele constructive ale zidului de sprijin sunt:

- lățimea la coronament	0,50 m;
- înclinarea paramentului aval	5:1;
- înălțimea elevației	2,60 m
- adâncimea fundației	0,80-1,10 m.
- lățime fundație către incinta	0,50 m.
- lățime fundație către pârâu	0,50 m.

3. Risbermă

Risberma se realizează din anrocamente de piatră brută de carieră, $G = (150 \div 350)$ kg/buc, cu lungimea de 6,00 m în profil longitudinal al Văii Moneasa și 13,00 m pe direcția de debarasare a torentului/rigolei de pe malul drept.

Grosimea risbermei este de 1,00 m, cota superioară a acesteia fiind cota talvegului proiectat. Anrocamentele din piatră brută se pozează pe toată lungimea pe un material geotextil netesut de 600 g/mp, și pe lateral și în aval, pe toată grosimea stratului de piatră de 1,00 m.

4. Supraînălțare rigolă

Supraînălțare rigolă (L= 26,50 m pe malul stâng și L= 19,00 m pe malul drept) pentru închiderea liniei de apărare.

Supraînălțarea rigolei se realizează dintr-o zidărie de piatră brută cu lățimea de 0,40 m și înălțimea variabilă.

5. Acces la proprietăți

Accesul la cele 4 proprietăți se reface prin întoarcerea elevației (realizarea încastrării) pe o lungime de 1,65 m. Lățimea accesului este de 1,00 m, cu lungimea treptei de 27 cm și înălțimea contratreptei de 25 cm. Aceste accese se realizează pe amplasamentul celor inițiale.

Cotația, elementele secțiunilor, profilul lucrărilor, amplasament și detalii constructive sunt conform planșelor din documentația tehnică de fundamentare.

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București
Centrala Tel: +4 021 311 01 46
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 Tel: +4 021 311 03 96
Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București
Cod Fiscal: RO 24326356 / 13.08.2008
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

Proiectantul își asumă responsabilitatea pentru soluția aleasă și pentru exactitatea datelor și informațiilor cuprinse în documentația tehnică de fundamentare.

Avizul de gospodărire a apelor se emite cu următoarele condiții:

- Prezentul aviz nu exclude obligația solicitării și obținerii și a celorlalte avize/acorduri legale necesare realizării proiectului.
- Proiectantul este responsabil de calculele hidraulice privind dimensionarea secțiunilor de curgere a cursurilor de apă.
- Fronturile de lucru vor fi marcate cu benzi reflectorizante și delimitate strict pentru a nu se extinde nejustificat în suprafețele învecinate. Se recomandă ca fronturile de lucru pe uscat să fie de maximum 100 m, iar cele din albie să nu depășească 50 m.
- Pentru a asigura protecția faunei acvatice nu se vor realiza întreruperi totale ale scurgerii apei.
- Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic este interzisă.
- Nu este permisă realizarea lucrărilor pe timpul nopții.
- Constructorul va delimita zona de lucru pentru a preveni/minimiza distrugerea suprafeței vegetale (exemplu: excavațiile vor fi executate cât mai aproape de dimensiunile și forma exactă a obiectivelor pentru care va fi necesară excavarea, fiind astfel afectat un volum minim de sol/subsol respectiv vegetație).
- Toate suprafețele a căror înveliș vegetal a fost afectat, după realizarea investiției vor fi renaturate adecvat și redat folosinței lor inițiale; refacerea protecțiilor vegetale se va face prin așternerea unui strat de sol fertil la suprafață și plantarea de specii locale.
- Este interzisă plantarea sau semănarea ulterioară - în scop de regenerare - a unor specii care nu sunt elementele florei locale.
- Evitarea pe cât posibil a executării lucrărilor pe ambele maluri ale râului în cadrul aceleiași secțiuni.
- Deșeurile vor fi evacuate prin grija firmelor de specialitate; depozitarea temporară se va realiza la nivelul organizării de șantier, în spații special amenajate aflate la distanțe mai mari de 50 m de albia râurilor și pâraielor.
- Beneficiarul și proiectantul vor urmări îndeaproape executarea lucrărilor prevăzute în documentația tehnică de fundamentare; beneficiarului revenindu-i obligația să anunțe orice modificare față de prevederile avizului de gospodărire a apelor, cu o săptămână înainte de producerea acesteia.
- Lucrările de intervenții în albiile cursurilor de apă se vor programa astfel încât durata de timp să fie redusă la minim.
- Constructorul cu sprijinul beneficiarului și a proiectantului are obligația să refacă sistemul de borne CSA afectate în timpul execuției, dacă este cazul.
- Prezentul aviz nu se referă la stabilitatea și rezistența lucrărilor propuse, precum nici la calitatea materialelor prevăzute în cadrul lucrărilor.
- Beneficiarul împreună cu proiectantul vor identifica traversările (subtraversări și supratraversări) existente pe tronsonul cursului de apă pe care se execută lucrările prevăzute în prezentul aviz. În cazul în care în zona lucrărilor proiectate există amplasate conducte de gaz,

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București
Centrala Tel: +4 021 311 01 46
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 Tel: +4 021 311 03 96
Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București
Cod Fiscal: RO 24328056 / 13.08.2008
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

conduce de apă, linii telefonice și electrice, constructorul va lua toate măsurile necesare de protecție a acestora.

- Se va acorda o atenție deosebită fundării lucrărilor și respectarea cotelor din documentația tehnică.
- Execuția lucrărilor avizate nu va pune în pericol lucrările existente din albia și malurile cursului de apă, precum nici execuția altor lucrări hidrotehnice necesare în viitor.
- În perioada de execuție a lucrărilor se vor lua toate măsurile care se impun pentru evitarea poluării apelor, pentru protecția factorilor de mediu, a zonelor apropiate și se va respecta întocmai tehnologia de execuție prezentată în documentație, luându-se măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor tehnologice.
- Proiectantul lucrărilor este direct răspunzător de eventualele efecte negative produse asupra albiei și malurilor cursului de apă dacă acestea apar ca urmare a implementării unor soluții tehnice insuficient fundamentate de studii de teren, a nerespectării prescripțiilor tehnice de specialitate aplicabile pentru categoriile de lucrări proiectate sau ale legislației specifice aflate în vigoare, constructorul fiind răspunzător de realizarea corespunzătoare a lucrărilor proiectate, pe sectorul analizat ori în zonele adiacente acestuia.
- Beneficiarul și constructorul vor lua toate măsurile necesare pentru prevenirea și combaterea alunecărilor active de teren în zona lucrărilor de investiție proiectate și pe toată durata de execuție a acestora.
- În cazul unei poluări accidentale întreaga răspundere din punct de vedere al depoluării zonei și suportării eventualelor costuri revine beneficiarului, respectiv constructorului.
- Utilajele folosite la realizarea lucrărilor de terasamente, la terminarea programului de lucru, vor fi scoase în afara zonelor inundabile.
- Alimentarea cu carburanți a mașinilor, utilajelor, echipamentelor ce concură la realizarea lucrărilor din proiect se va face numai în locuri special amenajate, dotate cu echipamente și mijloace de intervenție necesare în cazul înregistrării unei poluări accidentale.
- Lucrările proiectate nu se vor executa în perioadele cu ape mari. Pe toată durata de realizare a investiției se vor solicita autorității competente date cu privire la prognoza debitelor și nivelelor apelor în zona în care se execută lucrările.
- Constructorul va fi pregătit permanent pentru a lua măsuri și a face lucrări de apărare la viituri a obiectivului aflat în execuție.
- Constructorul lucrărilor are obligația ca pe toată perioada de execuție a lucrărilor să asigure scurgerea normală a apelor în albia cursului de apă.
- Constructorul va lua toate măsurile ce se impun pentru conservarea lucrărilor pe perioada de iarnă.
- Pe parcursul execuției lucrărilor, constructorul va permite în caz de necesitate accesul și intervenția A.B.A. Crișuri pentru execuția unor lucrări sau acțiuni necesare în caz de inundații, poluări accidentale sau alte situații specifice cursurilor de apă.
- Pe toată durata de execuție a lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/ descărcări de ape uzate, deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți în ape de suprafață sau subterane.
- Pe timpul execuției lucrărilor și după terminarea acestora, albia va fi degajată de orice fel de materiale care ar împiedica scurgerea normală a apelor.
- Se interzice depozitarea deșeurilor din construcții, a materialelor și staționarea utilajelor în albia cursului de apă, în zona adiacentă lucrărilor sau pe accesele la acestea.

Adresa de corespondență

str. Ion Cămpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București
Centrala Tel: +4 021 311 01 46
Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 96
Email: secretariat.general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București
Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008
Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067

- Materialul solid rezultat în urma lucrărilor pregătitoare va fi adunat și depozitat în afara zonei de lucru, fără a afecta amplasamentul altor lucrări ce urmează a se executa în zonă și scurgerea liberă a apelor de suprafață.
- Pe perioada execuției lucrărilor se interzice extracția de nisipuri și pietrișuri din albia cursului de apă, fără avizul și autorizația de gospodărire a apelor emise de autoritatea teritorială de gospodărire a apelor.
- După realizarea investiției, constructorul va degaja amplasamentul de lucrările provizorii și, după caz, și din celelalte zone de execuție a obiectivului, care ar putea afecta funcționalitatea ulterioară a lucrărilor existente.
- Constructorul va anunța, în scris, A.B.A. Crișuri, cu 10 zile înainte, data începerii execuției lucrărilor.
- În cazul în care pe tronsonul propus a se amenaja apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz modificator al avizului de gospodărire a apelor existent.
- La finalizarea lucrărilor se vor dezafecta și reda folosinței inițiale terenul ocupat cu drumurile de acces și cu platformele de lucru.

Avizul de gospodărire a apelor își menține valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, în condițiile respectării prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor OUG nr. 31/2025 și dacă sunt respectate prevederile înscrise în acesta, în caz contrar avizul își pierde valabilitatea.

Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea administrativă după caz, precum și răspunderea civilă sau penală conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, în cazul producerii de prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Documentația tehnică de fundamentare, vizată spre neschimbare de către autoritatea în domeniul gospodăririi apelor, face parte integrantă din prezentul aviz de gospodărire a apelor.

DIRECTOR GENERAL,

Florin-Adrian GHIȚĂ



ȘEF SERVICIU A.A.G.A.,

Ing. Horia MIHAL

S.A.A.G.A.

Int: Ing. Luminița BARBU

Adresa de corespondență

str. Ion Câmpineanu, nr. 11 (Union International Center), Sector. 1, C.P. 010031, București
 Centra Tel: +4 021 311 01 46
 Cabinet Director General Tel: +4 021 315 13 01
 Tel / Fax: +4 021 312 37 38 | Tel: +4 021 311 03 95
 Email: secretariat_general@rowater.ro

Sediul central

str. Edgar Quinet, nr. 6, Sector 1, C.P. 010018, București
 Cod Fiscal: RO 24326056 / 13.08.2008
 Cod IBAN: RO85 TREZ 7005 0220 1X00 9067